

Stavba :Vybudovanie nového podlažia s novými izbami na existujúci objekt penziónu a reštaurácie  
 Objekt :Hlavný objekt

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
1	011	31127-3336	Murivo presné porobet tvárnice PPT-PDK Ytong, 300mm, P3-550	70,450	m3		0,00	20
2	011	31127-3450	Zosilnenie muriva (statické zabezpečenie muriva 1 prízemí)	1,000	kpl		0,00	20
3	012	31712-1102	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm	14,000	kus		0,00	20
4	MAT	593 220570	Preklad keramický 1500/145/71	14,000	kus		0,00	20
5	011	34227-5003	Priečky z tvárníc pórobetonových hr. 150 mm ( alt. SDK )	211,500	m2		0,00	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
6	011	41114-2260	Strop YTONG Klasik z nosníkov a vložiek SV 2, s podopr. a dobetonovaním	150,000	m2		0,00	20
7	011	41135-4173	Podporná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	150,000	m2		0,00	20
8	011	41135-4174	Podporná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	150,000	m2		0,00	20
9	011	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	7,310	m3		0,00	20
10	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	48,700	m2		0,00	20
11	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	48,700	m2		0,00	20
12	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	0,650	t		0,00	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>								
13	011	61598-1134	Obklad vnútorn. a vonkajších stien bet. konštr. do debnenia Kombidoska hr. 100mm	24,350	m2		0,00	20
14	011	63245-1066	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 6 cm	388,800	m2		0,00	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
15	003	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	584,400	m2		0,00	20
16	003	94194-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041	584,400	m2		0,00	20
17	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	584,400	m2		0,00	20
18	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	388,800	m2		0,00	20
19	013	96301-2520	Búranie stropov zo žb. prefa panelov š. nad 30 hr. nad 14 cm	1,728	m3		0,00	20
20	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	15,500	t		0,00	20
21	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	15,500	t		0,00	20
22	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	155,000	t		0,00	20
23	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	15,500	t		0,00	20
24	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	155,000	t		0,00	20
25	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	15,500	t		0,00	20
26	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	211,250	t		0,00	20
27	014	99899-1193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	211,250	t		0,00	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				<b>0,000</b>			<b>0,00</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
<b>713 - Izolácie tepelné</b>								
28	713	71311-1122	Montáž tep. izolácie stropov rovných	269,160	m2		0,00	20
29	MAT	631 411690	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) s fóliou hr. 3 cm	282,620	m2		0,00	20
30	MAT	631 411795	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) hr. 18 cm	282,620	m2		0,00	20
31	713	71319-1121	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením parozábranv	298,620	m2		0,00	20
32	MAT	283 2E0610	Parozábrana	298,620	m2		0,00	20
33	713	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m		%		0,00	20
34	713	99871-3292	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 100 m		%		0,00	20
713 - Izolácie tepelné spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>721 - Vnútorná kanalizácia</b>								
35	721	72117-1106	Potrúbie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	20,000	m		0,00	20
36	721	72117-1107	Potrúbie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	10,000	m		0,00	20
37	721	72117-1109	Potrúbie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	15,000	m		0,00	20
38	721	72119-4104	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	7,000	kus		0,00	20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
39	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	45,000	m		0,00	20
40	721	72199-9905	Vnútoraná kanalizácia HZS T5 - sekacie práce, vysprávky	64,000	hod		0,00	20
41	721	99872-1202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m		%		0,00	20
42	721	99872-1292	Pripl. za zváč. presun hmôt do 100 m pre vnút. kanalizáciu		%		0,00	20
			721 - Vnútoraná kanalizácia spolu:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
722 - Vnútorý vodovod								
43	721	72217-3311	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok D 16	55,000	m		0,00	20
44	721	72217-3312	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok D 20	67,000	m		0,00	20
45	721	72222-1128	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výtokový K3D G 3/4	1,000	súbor		0,00	20
46	721	72222-4111	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	2,000	kus		0,00	20
47	721	72223-1022	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 3/4	1,000	kus		0,00	20
48	721	72223-2012	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil šikmý VE 5083 G 3/4	1,000	kus		0,00	20
49	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	122,000	m		0,00	20
50	721	72229-0237	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 200	122,000	m		0,00	20
51	721	72299-9904	Vnútorý vodovod HZS T4 - sekacie práce, vysprávky	64,000	hod		0,00	20
52	721	99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m		%		0,00	20
53	721	99872-2292	Pripl. za zváč. presun hmôt do 100 m pre vnút. vodovod		%		0,00	20
			722 - Vnútorý vodovod spolu:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
762 - Konštrukcie tesárske								
54	762	76231-1103	Montáž kotevných želez	18,000	kus		0,00	20
55	MAT	553 000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	16,200	kq		0,00	20
56	762	76233-1812	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 120 do 224cm2	428,000	m		0,00	20
57	762	76233-3120	Montáž krovov viazaných nepravid. pôdorysu prierez. pl. nad 120 do 224 cm2	625,000	m		0,00	20
58	MAT	605 120200	Rezivo	17,500	m3		0,00	20
59	762	76234-2202	Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	455,000	m2		0,00	20
60	762	76234-2204	Montáž kontralatií, rozpätie 80-120 cm	231,100	m2		0,00	20
61	762	76234-2811	Demontáž latovania striech os. vzdial. do 22 cm	260,700	m2		0,00	20
62	762	76235-4411	Montáž vikierov trojuholníkových	7,000	kus		0,00	20
63	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	17,500	m3		0,00	20
64	762	76281-1210	Montáž záklopu z dosiek hrubých, vrchný na zraz	111,500	m2		0,00	20
65	762	76284-1230	Montáž podbijnia stropov a striech rovných z prkien hoblov. na pero a drážku	80,600	m2		0,00	20
66	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m		%		0,00	20
67	762	99876-2294	Pripl. za zväčšený presun do 1000 m pre tesárske konštr.		%		0,00	20
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
764 - Konštrukcie klampiarske								
68	764	76475-1113	LINDAB rúry odkvapové SROR d 120 mm	13,500	m		0,00	20
69	764	76476-1122	LINDAB žlab pododkvapný R+KFL 150 mm	41,500	m		0,00	20
70	764	76476-1154	LINDAB úžľabie	46,400	m		0,00	20
71	764	76476-1232	LINDAB kotlík SOK kruh žlab 150 mm	2,000	kus		0,00	20
72	764	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m		%		0,00	20
73	764	99876-4292	Pripl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr.		%		0,00	20
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
765 - Krytiny tvrdé								
74	765	76531-1105	Zastreš. pálenou krytinou ( vrátane všetkých doplnkov )	369,200	m2		0,00	20
75	765	76531-1810	Demontáž pálenej krytiny do sute	278,000	m2		0,00	20
76	765	76590-1050	Pokrytie striech fóliou	455,000	m2		0,00	20
77	765	99876-5202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m		%		0,00	20
78	765	99876-5292	Pripl. za zväčšený presun hmôt pre krytiny tvrdé do 100 m		%		0,00	20
			765 - Krytiny tvrdé spolu:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
79	767	76739-2113	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným prístrelením	85,800	m2		0,00	20
80	MAT	553 509040	Krytina z plechu	94,380	m2		0,00	20
81	767	76799-5109	Montáž + dodávka atyp. oceľ. schodov vonkajších ( vrátan spoj. materiálu )	1,000	komplet		0,00	20
82	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m		%		0,00	20
83	767	99876-7292	Pripl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.		%		0,00	20
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
783 - Nátery								
84	783	78322-5400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	18,500	m2		0,00	20
85	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	18,500	m2		0,00	20
86	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	611,550	m2		0,00	20
87	783	78378-4203	Nátery tesárskych konštr. Pyronitom	611,500	m2		0,00	20
			783 - Nátery spolu:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,00	0,00
			<b>Za rozpočet celkom</b>				0,00	0,00

### Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Vybudovanie noveho podlažia s novými izbami				
Objekt : Hlav penziónu a reštaurácie			JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:
Dňa: 24.9.2020				
Odberateľ: Katonová Mária, Hradná 158, Krásnohorské Podhradie			IČO:	
			DIČ:	
Dodávateľ:			IČO:	
			DIČ:	
Projektant: Ing. Tibor Bakos, Hviezdoslavova 8/15, 945 01 Komárno			IČO:	
			DIČ:	
1 M3 OP			1 M	
1 M2 ZP				
1 M2 UP				
<b>A</b>	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:			
<b>B</b>	IN - Individuálne náklady			
6	Práce nadčas			
7	Murárske vypomoce			
8	Bez pevnej podlahy			
9				
10	Sučet riadkov 6 až 9:			
<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby			
11	Zariadenie :			
12	Prevádzkové vplyvy			
13	Sťažené podmienky			
14				
15	Sučet riadkov 11 až 14:			
<b>D</b>	ON - ostatné náklady			
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
17	Inžinierska činnosť			
18	Projektové práce			
19				
20	Sučet riadkov 16 až 19:			
<b>E</b>	Celkové náklady			
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:			
22	DPH 20% z:			
23	DPH 0% z:			
24	Sučet riadkov 21 až 23:			
<b>F</b>	Odpočet - prípočet			
odberateľ, obstarávateľ			dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:			podpis:	
dátum:			dátum:	
pečiatka:			pečiatka:	

Odberteľ: Katonová Mária, Hradná 158, Krásnohorské Podhradie  
Projektant: Ing. Tibor Bakos, Hviezdoslavova 8/15, 945 01 Komárno  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 24.09.2020

Stavba :Vybudovanie nového podlažia s novými izbami na existujúci  
objekt penziónu a reštaurácie

Objekt :Hlavný objekt

#### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách
				Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	79,64375
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	56,40689
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,00	0,00	0,00	44,77883
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	1,05998
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00	181,88945
713 - Izolácie tepelné	0,00	0,00	0,00	2,60513
721 - Vnútorná kanalizácia	0,00	0,00	0,00	0,07635
722 - Vnútorný vodovod	0,00	0,00	0,00	0,05064
762 - Konštrukcie tesárske	0,00	0,00	0,00	10,18756
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00	0,00	0,00	0,17000
765 - Krytiny tvrdé	0,00	0,00	0,00	26,93296
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	0,00	0,00	0,00	0,85548
783 - Nátery	0,00	0,00	0,00	0,41601
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00	0,00	0,00	41,29413
Za rozpočet celkom	0,00	0,00	0,00	223,18358

Suť v tonách
Spolu

0,000  
0,000  
0,000  
2,765  
2,765

0,000  
0,000  
0,000  
7,817  
0,000  
18,626  
0,000  
0,000  
26,443

29,208